

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu wjazdu do Szpitala
ADRES INWESTYCJI : Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
INWESTOR : POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : 56-100 WOŁÓW; UL. INWALIDÓW WOJENNYCH 26
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
Mariusz Pasternak (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 14.06.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	ROBOTY DROGOWE			
1.1	45111300-1	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG			
1	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie Krotność = 1.4 51.7	m ² m ²	 51.70	
				RAZEM	51.70
2	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 0.5*0.5*2.3*4	m ³ m ³	 2.30	
				RAZEM	2.30
3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 75.2*0.25	m ³ m ³	 18.80	
				RAZEM	18.80
2		WYMIANA NAWIERZCHNI DRÓG			
4	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 75.2*0.2	m ³ m ³	 15.04	
				RAZEM	15.04
5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 51.7	m ² m ²	 51.70	
				RAZEM	51.70
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 42	m ² m ²	 42.00	
				RAZEM	42.00
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 51.7	m ² m ²	 51.70	
				RAZEM	51.70
8	KNR 2-31 0402-03	Ława z oporem pod krawężniki, wyk. z betonu C-12/15. 0,07 m ³ /m. (0.1*0.2+0.15*0.3)*18*2	m ³ m ³	 2.34	
				RAZEM	2.34
9	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 18+16+4	m m	 38.00	
				RAZEM	38.00
10	KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę 51.7	m ² m ²	 51.70	
				RAZEM	51.70