

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana części oświetlenia zewnętrznego Szpitala
ADRES INWESTYCJI : Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
INWESTOR : POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : 56-100 WOŁÓW; UL. INWALIDÓW WOJENNYCH 26
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
Mariusz Pasternak (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 15.06.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
1	KNR-W 4-03 1151-04	Mechaniczny demontaż słupów oświetleniowych parkowych	słup		
		3	słup	3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
3	KNR 5-08 0216-01 analogia	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm ²) układane w kanałach otwartych luzem na dnie	m		
		60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
4	KNR 5-10 1001-01 analogia	Montaż skrzynek rozdzielczych z wierceniem otworów	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 5-10 1101-02	Montaż latarni parkowych z wykonaniem fundamentu prefabrykowanego	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		60*0.3*0.4	m ³	7.20	
				RAZEM	7.20
7	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.00